

RUWBOUW OPTIELIJST De Wachters^(H11)



DE **KADE**

WEIDS WONEN AAN DE WATERWEG

Optielijst



Aantal

Code

Onderdeel

Prijs/st

Bouwopties

BO-0599 Techniekruimte vanuit woonkamer bereikbaar € 1.175,00

Het verplaatsen van de deur naar de techniekruimte naar de woonkamer. Inclusief het aanpassen van de benodigde installaties en isolatiemaatregelen. E.e.a. conform optietekening.

ondergetekenden:

Gebroeders Blokland
Moerbei 5
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

hierna te noemen de '**ondernemer**', en

..... (naam)

..... (adres)

..... (postcode & woonplaats)

,hierna te noemen de '**verkrijger**',

zijn overeengekomen dat bovenstaand meerwerk voor bouwnummer..... :

Voor het totaalbedrag van:incl btw.

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.

Bovengenoemde opgave van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.

Prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.

Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend.

Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening

getekend te:.....

datum:

de ondernemer:

naam:

handtekening:

getekend te:.....

datum:

de verkrijger:

naam:

handtekening:

AFBOUW OPTIELIJST De Wachters^(H11)



DE **K**  **ADE**

WEIDS WONEN AAN DE WATERWEG

Optielijst



Aantal	Code	Onderdeel	Prijs/st
--------	------	-----------	----------

Afwerking

<input type="checkbox"/>	AF-1001	Vensterbank marmercomposiet Plata lichtgrijs Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	AF-1002	Vensterbank marmercomposiet Concreto middengrijs Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	AF-1003	Vensterbank marmercomposiet Hardsteen donkergrijs Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 110,00
<input type="checkbox"/>	AF-1004	Vensterbank marmercomposiet Crema crème Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 90,00
<input type="checkbox"/>	AF-1005	Vensterbank marmercomposiet Wit (T) Standaard vensterbanken wijzigen in Marmercomposiet Wit (T) vensterbanken (gepolijst). Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 85,00
<input type="checkbox"/>	AF-1006	Vensterbank Graniet Nero Antraciet Deze vensterbanken worden gezoet. Graniet is een natuurproduct en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 500,00
<input type="checkbox"/>	AF-1008	Vensterbank marmercomposiet Bianco C wit BASIS Deze vensterbanken worden gepolijst. Marmercomposiet wordt deels geproduceerd uit natuurlijke materialen en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ -
<input type="checkbox"/>	AF-1010	Vensterbank Belgisch hardsteen Deze vensterbanken worden gezoet. Belgisch hardsteen is een natuurproduct en kan daarom in kleur en structuur afwijken van het monster.	€ 265,00
<input type="checkbox"/>	AF-1050	Vensterbank vervallen Een vensterbank(en) naar keuze vervalt. Geef de plaats van de vervallen vensterbank(en) door aan uw klantadviseur. De borstwering(en) blijven onafgewerkt en de vensterbankspanning in het kozijn blijft gehandhaafd.	€ -15,00
<input type="checkbox"/>	AF-1180	Spuitwerk vervallen gehele appartement Het spuitwerk tegen het plafond bij het gehele appartement laten vervallen. Het plafond wordt niet gerepareerd en het is mogelijk dat er bij oplevering beschadigingen en/of kleurverschillen zichtbaar zijn. Tevens is het mogelijk dat er op het plafond (witte) stucspetters komen door het afwerken van de wanden. Deze punten kunnen niet leiden tot een opleverpunt.	€ -245,00

Deuren

<input type="checkbox"/>	DE-0000	Deurenofferte Berkvens dd.	€ -
<input type="checkbox"/>	DE-1000	Binnendeuren basis	€ -

Elektra

<input type="checkbox"/>	EL-6005 Extra aardlekschakelaar	€ 280,00
	Aanpassen van de groepenkast bij overschrijding van het maximaal aantal groepen op de standaard aanwezige aardlekschakelaars. Dit gebeurt door het toevoegen van een extra aardlekschakelaar voor maximaal 4 extra groepen.	
<input type="checkbox"/>	EL-6100 Verplaatsen basis elektrapunt in wand max 50 cm	€ 75,00
	Verplaatsen basis elektrapunt; bij het verplaatsen van plafondlichtpunten is in verband met de plaatindeling een tolerantie van circa 150 mm niet uit te sluiten.	
<input type="checkbox"/>	EL-6201 Extra loze leiding (19mm) vanuit meterkast (max. 1 elektrapunt per vertrek extra)	€ 180,00
	Aanbrengen van een extra loze leiding (19 mm) incl. inbouwdoos en blindplaat vanuit de meterkast naar betreffende ruimte.	
<input type="checkbox"/>	EL-6204 Extra loze leiding (19mm) in vertrek (max. 1 elektrapunt per vertrek extra)	€ 180,00
	Aanbrengen van een loze leiding (19 mm) aan beide zijden voorzien van een inbouwdoos met blindplaat vanuit een punt in een vertrek naar een ander punt in hetzelfde vertrek.	
<input type="checkbox"/>	EL-6205 Extra enkele wandcontactdoos (max. 1 elektrapunt per vertrek extra)	€ 180,00
	Aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.	
<input type="checkbox"/>	EL-6210 Extra dubbele wandcontactdoos (max. 1 elektrapunt per vertrek extra)	€ 240,00
	Aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.	
<input type="checkbox"/>	EL-6266 Extra UTP cat 6 aansluiting (max. 1 elektrapunt per vertrek extra)	€ 360,00
	Aanbrengen van een extra bedraad en eenzijdig afgemonteerd UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz). Het enkelvoudige UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd in de aangeven ruimte. In de meterkast zal de kabel incl stekker met overlengte aangebracht worden.	
<input type="checkbox"/>	EL-6275 Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar (max. 1 elektrapunt per vertrek extra)	€ 155,00
	Aanbrengen van een extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar. De wandaansluiting wordt gerealiseerd in een standaard inbouwdoos.	
<input type="checkbox"/>	EL-6280 Extra wandlichtpunt op nieuwe schakelaar	€ 245,00
	Aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een extra schakelaar. De wandaansluiting wordt gerealiseerd in een standaard inbouwdoos. De positie van de nieuwe schakelaar moet altijd binnen een meter van een bestaand elektrapunt zitten.	
<input type="checkbox"/>	EL-6282 Fitting inclusief een LED lichtbron	€ 25,00
	Aanbrengen en aansluiten van een fitting(E27) inclusief een LED lichtbron.	
<input type="checkbox"/>	EL-6312 UTP cat 6 aansluiting op loze leiding	€ 270,00
	Loze leiding (bestaand 16 mm) bedraden en eenzijdig afmonteren voor UTP cat. 6 (datakabel 250 mhz). Het UTP aansluitpunt wordt afgemonteerd in de aangeven ruimte. In de meterkast zal de kabel incl stekker met overlengte aangebracht worden.	
<input type="checkbox"/>	EL-6515 Elektra Jung LS990 alpine wit (glans) (PRIJS OP AANVRAAG)	
	Stuksprijs toepassing LS990 alpinewit (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.	
<input type="checkbox"/>	EL-6518 Elektra Jung LS990 aluminium (PRIJS OP AANVRAAG)	
	Stuksprijs toepassing LS990 aluminium (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.	
<input type="checkbox"/>	EL-6519 Elektra Jung LS990 sneeuw wit (mat) (PRIJS OP AANVRAAG)	
	Stuksprijs toepassing LS990 sneeuw wit (mat) (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.	

<input type="checkbox"/>	EL-6525 Elektra Jung LS990 grafiet zwart (mat) (PRIJS OP AANVRAAG)	
	Stuksprijs toepassing grafiet zwart (bij standaard schakelmateriaal als wcd's schakelaars, data en CAI). De stuksprijs geldt per aansluitpunt, bijvoorbeeld: bij 1 dubbele wandcontactdoos wordt de stuksprijs 2x gerekend. Bij installatiepunten die niet meer zichtbaar zijn na montage bijvoorbeeld de aansluiting voor een kookplaat, vaatwasser, oven ed wordt het basis schakelmateriaal toegepast.	
<input type="checkbox"/>	EL-6535 Bestaande schakelaar uitbreiden met enkele WCD	€ 60,00
	Bestaande schakelaar uitbreiden met enkele wandcontactdoos, samen horizontaal onder één afdekraam.	
<input type="checkbox"/>	EL-6582 Serieschakelaar (2 onder 1 raam) wijzigen in twee enkele schakelaars	€ 165,00
	De bestaande serieschakelaar (2 onder 1 raam) wijzigen in twee enkele schakelaars in ene eigne inbouwdoos zodat er in de toekomst eventuele dimmers of bewegingssensoren geplaatst kunnen worden.	
<input type="checkbox"/>	EL-6590 Schakelaar wijzigingen in bewegingssensor	€ 220,00
	Het aanpassen van de bestaande lichtschaakelaar in een bewegingsmelder.	
<input type="checkbox"/>	EL-6600 Universele tasterdimmer enkelpolig	€ 255,00
	Schakelaar (enkelpolige) aanpassen naar universele (gloeilamp, halogeen en led) tasterdimmer. Let op: bij led dienen erkende merken (Philips o.g.) gebruikt te worden.	
<input type="checkbox"/>	EL-6605 Universele tasterdimmer (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra dimmer voor hetzelfde lichtpunt	€ 65,00
	Universele dimmer (enkelpolig of wissel) uitbreiden met extra nevendimmer voor hetzelfde lichtpunt Deze optie is alleen mogelijk icm optie EL-6600 per lichtpunt. Let op: bij led dienen erkende merken (Philips o.g.) gebruikt te worden.	
<input type="checkbox"/>	EL-6630 Tasterdimmer wijzigen in draaidimmer	€ 65,00
	De tasterdimmer(vierkante schakelaar) wijzigen in een ronde draaidimmer.	

Loodgieter

<input type="checkbox"/>	GA-5011 Vorstvrije buitenkraan in de achtergevel	€ 835,00
	Deze optie kan alleen bij een appartement op de begane grond. Aangebrenge van een vorstvrij buitentappunt in het midden van de achtergevel op circa 60 cm hoogte ten opzichte van de dekvloer excl. afvoerputje. Vorstvrij door automatische leegloop. De kraan wordt bediend met een vaste knop. Deze optie is inclusief afsluit- en aftappunt in de meterkast. Bij de keuze voor diverse opties waar een afsluit- en aftapkraan benodigd is zal er maar 1 afsluit- en aftapkraan gecreëerd worden in de meterkast. Eea conform woonwenstekening en onder voorbehoud goedkeuring installateur.	

Keuken

<input type="checkbox"/>	KE-0000 Keukeninstallatie offerte Middelkoop d.d.	€ -
	Naar aanleiding van de aanpassing in de keukeninstallatie is het mogelijk dat de groepenkast moet worden uitgebreid met optie EL-6005. Deze uitbreiding wordt bepaald door de installateur. Deze kosten worden dan in de woonwensen verwerkt. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	
<input type="checkbox"/>	KE-1000 Keukeninstallatie conform opstelling Hoek	€ -
	De basis installatiepunten blijven op de standaard positie gehandhaafd. De aansluitpunten van water worden voorzien van aftappunten op de aangegeven hoogtes. De riolering wordt afgedopt voor de wand. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	
<input type="checkbox"/>	KE-5000 Keuken installatie conform opstelling Schiereiland	€ -
	De basis installatiepunten blijven op de standaard positie gehandhaafd. De aansluitpunten van water worden voorzien van aftappunten op de aangegeven hoogtes. De riolering wordt afgedopt voor de wand. Onder de opstelplaats van de keuken zal voor zover mogelijk de vloerverwarming worden doorgelegd.	

Sanitair

SA-0000 Sanitair conform offerte Middelkoop d.d. € -

Tegelwerk

TE-0000 Tegelwerk conform offerte BMN d.d. € -

ondergetekenden:

Gebroeders Blokland
Moerbeij 5
3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

hierna te noemen de '**ondernemer**', en

..... (naam)

..... (adres)

..... (postcode & woonplaats)

,hierna te noemen de '**verkrijger**',

zijn overeengekomen dat bovenstaand meerwerk voor bouwnummer..... :

Voor het totaalbedrag van:incl btw.

in opdracht wordt gegeven door de verkrijger en in opdracht wordt genomen door de ondernemer bij de bouwaanvang.

Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente.

Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Gebroeders Blokland B.V.

Prijzen zijn onder voorbehoud van type fouten.

Het meerwerk wordt conform eisen Woningborg verrekend.

Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening

getekend te:.....

datum:

de ondernemer:

naam:

handtekening:

getekend te:.....

datum:

de verkrijger:

naam:

handtekening: